


OBRA :	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA SALA DO PLENÁRIO E TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO					
LOCAL:	RUA MANOEL MARQUES, 127 - CENTRO - VISTA ALEGRE DO ALTO - SP					
BASE:	CDHU - Versão 197 - Sem desoneração - Lei Social 128,23 - Vigência 01/04/2025				BDI:	24,00%
PLANILHA ORÇAMENTARIA						
Código	Descrição	Unid	Qtde	Valor Unitário	Unitário + BDI	Valor Total
SERVIÇOS PRELIMINARES						
02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	6,00	R\$ 207,22	R\$ 256,95	R\$ 1.541,72
					TOTAL	R\$ 1.541,72
RETIRADA, REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO						
04.03.040	Retirada de telhamento material qualquer exceto barro	m²	191,00	R\$ 8,57	R\$ 10,63	R\$ 2.029,72
04.02.140	Retirada de estrutura Metálica	kg	1.528,00	R\$ 2,32	R\$ 2,88	R\$ 4.395,75
04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m²	191,00	R\$ 13,31	R\$ 16,50	R\$ 3.152,34
04.30.020	Remoção de calha ou rufo	m	56,70	R\$ 4,93	R\$ 6,11	R\$ 346,62
					TOTAL	R\$ 9.924,43
TELHAMENTO PLENÁRIO						
16.13.070	Telhamento em chapa de aço com pintura epoxi poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	m²	191,00	R\$ 163,21	R\$ 202,38	R\$ 38.654,66
16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	56,70	R\$ 238,98	R\$ 296,34	R\$ 16.802,21
46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	24,00	R\$ 82,25	R\$ 101,99	R\$ 2.447,76
15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	1.432,50	R\$ 27,30	R\$ 33,85	R\$ 48.492,99
15.03.090	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura	kg	1.432,50	R\$ 6,10	R\$ 7,56	R\$ 10.835,43
					TOTAL	R\$ 117.233,04
FORRO MINERAL						
22.03.140	Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625mm x 625mm, instalado.	m²	191,00	R\$ 219,78	R\$ 272,53	R\$ 52.052,70
					TOTAL	R\$ 52.052,70
REPAROS TELHAMENTO PRÉDIO						
16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	m²	68,08	R\$ 103,60	R\$ 128,46	R\$ 8.745,83
16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	33,40	R\$ 238,98	R\$ 296,34	R\$ 9.897,60
46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	24,00	R\$ 82,25	R\$ 101,99	R\$ 2.447,76
15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	kg	680,76	R\$ 16,91	R\$ 20,97	R\$ 14.274,45
					TOTAL	R\$ 35.365,63



OBRA :	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA SALA DO PLENÁRIO E TELhado DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO					
LOCAL:	RUA MANOEL MARQUES, 127 - CENTRO - VISTA ALEGRE DO ALTO - SP					
BASE:	CDHU - Versão 197 - Sem desoneração - Lei Social 128,23 - Vigência 01/04/2025				BDI:	24,00%

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Código	Descrição	Unid	Qtde	Valor Unitário	Unitário + BDI	Valor Total
<b>PINTURA PLENÁRIO</b>						
33.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	m²	282,00	R\$ 30,57	R\$ 37,91	R\$ 10.689,72
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.689,72</b>
<b>ILUMINAÇÃO PLENÁRIO</b>						
41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	un	42,00	R\$ 332,92	R\$ 412,82	R\$ 17.338,47
39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	100,00	R\$ 3,81	R\$ 4,72	R\$ 472,44
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.810,91</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 244.618,15</b>

Vista Alegre do Alto, 08 de agosto de 2025

Aymar App Penedo Jr  
Engenheiro Civil  
CREA 5070944210-SP